



Liste der Beurteilungspegel für *Variante Ost*

Mittlere Liste »		Punktberechnung					
Immissionsberechnung		Beurteilung nach TA Lärm (2017)					
IPkt001 »	IP 1 - Alte Werkstraße	Variante 3 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi002 »	Übergabe Haufwerk	9.797	9.797				
EZQi006 »	Aufnahme Haufwerk	10.465	13.154				
EZQi007 »	Tieflöffelbagger	27.375	27.537				
EZQi010 »	Siebmaschine	35.413	36.069				
EZQi012 »	Verlagerung Kies	10.954	36.082				
EZQi016 »	Hydraulikbagger (Abraum)	17.434	36.141				
EZQi017 »	Planierraupe	24.368	36.421				
LIQi001 »	Zufahrt Kundenfahrzeuge (befestigt)	1.264	36.422				
LIQi002 »	Zufahrt Kundenfahrzeuge (unbefestigt)	6.167	36.426				
LIQi004 »	Zufahrt Kunden Abholung (unbefestigt)	-0.138	36.427				
LIQi006 »	Fahrtweg Radlader (V3)	9.007	36.435				
FLQi003 »	Einlagerungsbereich 3	19.277	36.518				
n=12	Summe		<b>36.518</b>				

IPkt002 »	IP 2 - Philipp-Müller-Str. 22	Variante 3 Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi002 »	Übergabe Haufwerk	12.013	12.013				
EZQi006 »	Aufnahme Haufwerk	11.704	14.872				
EZQi007 »	Tieflöffelbagger	30.201	30.327				
EZQi010 »	Siebmaschine	37.700	38.430				
EZQi012 »	Verlagerung Kies	12.942	38.443				
EZQi016 »	Hydraulikbagger (Abraum)	18.878	38.490				
EZQi017 »	Planierraupe	25.781	38.717				
LIQi001 »	Zufahrt Kundenfahrzeuge (befestigt)	6.928	38.720				
LIQi002 »	Zufahrt Kundenfahrzeuge (unbefestigt)	9.664	38.725				
LIQi004 »	Zufahrt Kunden Abholung (unbefestigt)	2.145	38.726				
LIQi006 »	Fahrtweg Radlader (V3)	10.407	38.733				
FLQi003 »	Einlagerungsbereich 3	19.972	38.790				
n=12	Summe		<b>38.790</b>				



IPkt003 »	IP 3 - Stieglitzweg 22	Variante 3					
		Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi002 »	Übergabe Haufwerk	12.761	12.761				
EZQi006 »	Aufnahme Haufwerk	12.168	15.485				
EZQi007 »	Tieföffelbagger	30.698	30.827				
EZQi010 »	Siebmaschine	38.162	38.898				
EZQi012 »	Verlagerung Kies	13.616	38.911				
EZQi016 »	Hydraulikbagger (Abraum)	19.410	38.959				
EZQi017 »	Planierraupe	26.305	39.189				
LIQi001 »	Zufahrt Kundenfahrzeuge (befestigt)	8.021	39.192				
LIQi002 »	Zufahrt Kundenfahrzeuge (unbefestigt)	10.548	39.198				
LIQi004 »	Zufahrt Kunden Abholung (unbefestigt)	2.886	39.199				
LIQi006 »	Fahrweg Radlader (V3)	11.116	39.206				
FLQi003 »	Einlagerungsbereich 3	20.262	39.261				
n=12	Summe		<b>39.261</b>				

IPkt004 »	IP 4 - Buchen Umwelt Service GmbH	Variante 3					
		Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"					
		Werktag (6h-22h)		Sonntag (6h-22h)		Nacht (22h-6h)	
		L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A	L r,i,A	L r,A
		/dB	/dB	/dB	/dB	/dB	/dB
EZQi002 »	Übergabe Haufwerk	25.998	25.998				
EZQi006 »	Aufnahme Haufwerk	21.581	27.339				
EZQi007 »	Tieföffelbagger	39.000	39.287				
EZQi010 »	Siebmaschine	46.019	46.855				
EZQi012 »	Verlagerung Kies	25.992	46.890				
EZQi016 »	Hydraulikbagger (Abraum)	29.176	46.963				
EZQi017 »	Planierraupe	36.010	47.299				
LIQi001 »	Zufahrt Kundenfahrzeuge (befestigt)	19.955	47.307				
LIQi002 »	Zufahrt Kundenfahrzeuge (unbefestigt)	19.601	47.314				
LIQi004 »	Zufahrt Kunden Abholung (unbefestigt)	15.962	47.317				
LIQi006 »	Fahrweg Radlader (V3)	21.396	47.328				
FLQi003 »	Einlagerungsbereich 3	27.540	47.374				
n=12	Summe		<b>47.374</b>				